

Economia - *Terna avvia la posa dei cavi sottomarini dell'elettrodotto "Bolano-Annunziata"*

Reggio Calabria - 26 ott 2026 (Prima Notizia 24) **Al via le operazioni di posa per il collegamento elettrico a 380 kV tra Sicilia e Calabria curate dalla nave Leonardo da Vinci di Prysmian. L'opera aumenterà fino a 2.000 MW la capacità di scambio e consentirà l'integrazione delle fonti rinnovabili.**

Entrano nel vivo i lavori di realizzazione dell'elettrodotto sottomarino "Bolano-Annunziata", la nuova infrastruttura elettrica a 380 kV in corrente alternata destinata a potenziare le connessioni energetiche tra Sicilia e Calabria. Terna, la società guidata dall'amministratore delegato e direttore generale Pasqualino Monti, ha dato il via all'installazione dei cavi sottomarini, affidando le operazioni operative al gruppo Prysmian, che cura la produzione delle infrastrutture e le attività di posa tramite la nave posacavi Leonardo da Vinci. L'opera consentirà di incrementare la capacità complessiva di scambio tra la Sicilia e il Continente fino a 2.000 MW, garantendo maggiore flessibilità di esercizio della rete di trasmissione nazionale e facilitando l'immissione di energia generata da fonti rinnovabili. Sotto il profilo tecnologico, il progetto segna il debutto sulla rete italiana di cavi sottomarini in corrente alternata a 380 kV dotati di isolamento in XLPE (polietilene reticolato estruso). L'infrastruttura sarà integrata da un sistema di monitoraggio avanzato sviluppato nel centro di eccellenza Prysmian di Palermo per la diagnosi in tempo reale e il controllo operativo del collegamento. Le operazioni a mare prevedono la stesa di tre cavi sottomarini da 7,5 chilometri ciascuno nello Stretto di Messina, posizionati fino a una profondità massima di 250 metri tra la costa reggina e quella messinese. Nei giorni scorsi è stata completata la posa del primo cavo tra l'approdo calabrese di Bolano e quello siciliano di Annunziata, mentre la stesa del secondo cavo è in fase di ultimazione. Le attività si concluderanno entro la prima settimana di novembre con la posa della terza condotta. Il nuovo canale elettrico andrà ad affiancare gli elettrodotti già operativi tra le due regioni, tra cui il "Sorgente-Rizziconi" attivato nel 2016 e lo storico "Bolano-Paradiso" risalente agli anni Ottanta. Sul fronte dei raccordi terrestri, prosegue la realizzazione dei tratti interrati che collegheranno le uscite a mare alle stazioni elettriche di rifornimento: circa 3 chilometri di tracciato sul versante siciliano nel Comune di Messina e circa 500 metri sul versante calabrese nel Comune di Villa San Giovanni. Contestualmente sono in corso i lavori per la costruzione della nuova stazione elettrica di Annunziata e l'ampliamento della stazione di Bolano. Durante i rilievi di monitoraggio ambientale preventivo condotti da Terna in collaborazione con le autorità tutelari, a circa un chilometro dalla costa di Villa San Giovanni e a una profondità di 125 metri, è stata individuata e recuperata un'anfora in terracotta d'epoca romana-ellenistica. Il reperto, riconducibile alla tipologia greco-italica e databile tra il II e il I secolo a.C., è stato recuperato intatto e

consegnato alla competente Soprintendenza per le attività di conservazione e studio.

(Prima Notizia 24) Lunedì 26 Ottobre 2026